SITUACE SO 03 I.

SITUACE SO 03 II.

<-- Uh. Hradiště

Uh. Brod -->

STOKA S1

STOKA S1-1

STOKA S1-2

STOKA S1-3

STÁVAJÍCÍ STUDNA

PE CHRÁNIČKA ø 450 mm - dl. 20,0 m

Stoka S1-2
KG PVC, SN 8, DN 300 mm,
dl. 189,5 m

Stoka S1-3
KG PVC, SN 8, DN 300 mm
dl. 59,8 m

Stoka S1
KG PVC, SN 8, DN 400 mm, dl. 20,2 m
KG PVC, SN 8, DN 300 mm, dl. 926,2 m
HDPE, PE100 RC, SDR 11, ø 315/28,6 mm, dl. 35,3 m

LEGENDA :

- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE JEDNOTNÁ
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
- VODOVODNÍ ŘADY
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
- STL PLYNOVOD
- PODZEMNÍ TELEFONNÍ KABEL
- PODZEMNÍ DÁLKOVÉ TELEFONNÍ VEDENÍ
- PODZEMNÍ KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- NADZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- PODZEMNÍ EL. KABEL NN
- PODZEMNÍ EL. KABEL PŘÍPOJKA NN
- PODZEMNÍ EL. KABEL VN
- NADZEMNÍ EL. VEDENÍ NN
- NADZEMNÍ EL. PŘÍPOJKA NN
- NADZEMNÍ EL. VEDENÍ VN

NAVRHOVANÉ SÍTĚ :

- VÝTLAK ODPADNÍCH VOD
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE JEDNOTNÁ
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - PŘEPOJENÍ
- OCHRANNÉ PÁSMO NAVRHOVANÝCH SÍTÍ

KLAD LISTŮ :



VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ

POZNÁMKA :

ZAKRESLENÉ PRŮBĚHY TRAS INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU POUZE INFORMATIVNÍ, NESLOUŽÍ PRO JEJICH VYTÝČENÍ A NENAHRAZUJÍ VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ. PROTO PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ INVESTOR NEBO JÍM POVĚŘENÝ ZÁSTUPCE ZAJISTÍ VYTÝČENÍ VŠECH TRAS PODZEMNÍCH VEDENÍ. V MÍSTĚ JEJICH SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S NAVRHOVANÝMI SÍTĚMI JE NUTNO PROVÁDĚT ZEMNÍ PRÁCE RUČNĚ.

V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ NAVRHOVANÝCH PROTLAKŮ S VODOVODEM, STL PLYNOVODEM I SDĚLOVACÍMI KABELY JE NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ KOPANOU SONDOU PROVĚŘIT JEJICH SKUTEČNOU POLOHU A HLOUBKU A TU POROVNAT S PŘEDPOKLADEM. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ VĚTŠÍ ODCHYLKY JE TŘEBA PŘIZVAT PROJEKTANTA A SPRÁVCE KŘÍŽENÝCH SÍTÍ, ABY PO DOHODĚ S DODAVATELEM STAVBY NAVRHLI ÚPRAVY PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ. PO CELOU DOBU PROVÁDĚNÍ PŘÍSLUŠNÝCH PROTLAKŮ BUDOU KŘÍŽENÉ SÍTĚ V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ OBNAŽENY, ABY SE TAK ZAJISTILO JEJICH BEZPEČNÉ VYKŘÍŽENÍ A JEHO KONTROLA.

REVIZE

Revize č.	Datum	Zapsal	Stručný popis změn

Hlavní inženýr projektu	ING. JOSEF PAVLIŠ		ekola
Zodpovědný projektant	ING. JOSEF PAVLIŠ		EKOLA - Pavliš s.r.o.
Vypracoval	ING. JOSEF HORÁK		Třebnická 2096, 686 03 Staré Město
Kontroloval	ING. JOSEF PAVLIŠ		tel.: 572 558 120, e-mail: pavlis@ekola-pavlis.cz
Investor	Obec Podolí č.p. 190, 686 04 Kunovice		Kraj: Zlínský
Akce	OBEC PODOLÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD		Datum: 09 / 2022
Objekt	SO 03 Stoka S1, S1-0, S1-1, S1-2, S1-3		Stupeň: DPS
			Zakázka č.: 1502 / DPS
Příloha	SITUACE SO 03 II.		Formát: 8 A4
			Měřítko: 1 : 500
Soubor	1502_D3-2-2_situace03-2.dgn		Příloha č.: D.3. 2.2.